

Öffentliche Ausschreibung gemäß VOB/A

Der Magistrat der Stadt Hofgeismar schreibt nachfolgend die Arbeiten zum Neubau der Verbindungsleitungen des Tiefbrunnens „Giesbachsgrund“ an die Wasserversorgungsanlagen der Stadt Hofgeismar aus.

Die Baumaßnahme wird in den Gemarkungen Beberbeck, Hombressen, Carlsdorf und Hofgeismar der Stadt Hofgeismar ausgeführt. Insgesamt ist der Neubau von 7.464 m Trinkwassertransportleitungen und Leerrohren für Strom und Datenkabel in gleicher Länge vorgesehen. Die Herstellung der 645 m langen Ablaufleitung des geplanten ZB Giesbachsgrund ist ebenfalls Bestandteil des vorliegenden LV. Des Weiteren werden Baustraßen und Baustelleneinrichtungsflächen zur Realisierung des hier ausgeschriebenen Leitungsbaues und zum späteren Neubau eines Wasserbehälters und des Abschlussbauwerkes des Tiefbrunnens „Giesbachsgrund“ ausgeschrieben. Die Leitungen werden aus dem Werkstoff PE-HD mit Durchmessern Da 180 – Da 355 hergestellt. Die Leitungsverlegung erfolgt in geschlossener und offener konventioneller Bauweise. Die Trassenlänge der geschlossenen Bauweise (HDD-Verfahren) beträgt 1.880 m. Die Verlegung erfolgt als Rohrbündel von bis zu drei Leitungen. Die Trassenlänge der offenen Bauweise beträgt 5.610 m.

Folgende Hauptpositionen sind auszuführen:

Geschlossene Bauweise (HDD-Verfahren)

8.000 m ²	Baustraßen herstellen
1.180 m	Leitungsverlegung PE-HD Da 200*18,2 mm im HDD-Verfahren
610 m	Leitungsverlegung PE-HD Da 355*32,2 mm im HDD-Verfahren
420 m	Leitungsverlegung PE-HD Da 180*10,7 mm im HDD-Verfahren
100 m	Leitungsverlegung PE-HD Da 280*25,4 mm im HDD-Verfahren
16 St.	Start und Zielgruben anlegen
450 m ³	Bodenaushub für Start und Zielgruben

Offene Bauweise

29.000 m ²	Baustraßen herstellen
11.800 m ³	Rohrgraben herstellen, verfüllen
280 m ³	Sand liefern und einbauen
100 m	PE-HD Da 200*18,2 mm liefern und verlegen
3.050 m	PE-HD Da 355*32,2 mm liefern und verlegen
2.470 m	PE-HD Da 280*25,4 mm liefern und verlegen
220 m	PE-HD Da 180*10,7 mm liefern und verlegen
1 St.	Absperrschieber DN 200 liefern und einbauen
11 St.	Absperrschieber DN 80 liefern und einbauen
4 St.	Absperrklappen DN 300 liefern und einbauen
6 St.	Absperrklappen DN 250 liefern und einbauen
4 St.	Be- und Entlüftungsventile liefern und einbauen
14 St.	Freistromhydranten liefern und einbauen

Die Arbeiten sind abnahmereif bis Mitte November 2027 fertig zu stellen. Die Bewerber müssen die Bedingungen für die Vergabe öffentlicher Aufträge erfüllen. Die Zuschlags- u. Bindefrist endet am 23.10.2026.

Anforderung der Verdingungsunterlagen:

Magistrat der Stadt Hofgeismar
Herrn Bellon
Markt 1
34369 Hofgeismar

Angebotseröffnung:

Dienstag, 15.09.2025 um 14:00 Uhr

Rathaus der Stadt Hofgeismar
2. OG - Besprechungszimmer
Markt 1
34369 Hofgeismar

Nachprüfstelle:

Regierungspräsidium Kassel
VOB-Stelle
Am Alten Stadtschloss 1
34117 Kassel

Hofgeismar, den 18.08.2026

(T. Busse)
Bürgermeister